

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο της περιγραφής αυτής είναι ο καθορισμός των εργασιών και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες συντήρησης της αίθουσας του αναγνωστηρίου στον ημιώροφο του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στο Ηράκλειο.

Οι επιμέρους κατασκευές του έργου πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

- α. Τη χρήση, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ώστε το έργο να εξυπηρετεί τους χρήστες.
- β. Την αντοχή, τη διάρκεια ζωής στη χρήση των διαφόρων κατασκευών και τις απαιτήσεις συντήρησης τους.
- γ. Την αισθητική.
- δ. Την ασφάλεια.

Το έργο έχει σαν αντικείμενο την συντήρηση της αίθουσας με την αντικατάσταση των δαπέδων του χώρου, με όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του, οι οποίες είναι:

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ (Α.Τ. 1)

Θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλαστικά δάπεδα, με πλήρη απόξεση – αφαίρεση της στρώσης του συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία. Η τελική επιφάνεια θα είναι σε τέτοια μορφή ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί νέο δάπεδο σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές στον υπόλοιπο χώρο, θα γίνει η απαραίτητη αποκατάσταση χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Τ. 2)

Τα υλικά των δαπέδων που θα αποξηλωθούν, θα μεταφερθούν προς απόρριψη σε εγκεκριμένο χώρο.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ (Α.Τ. 3)

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών για την επίστρωση με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), χρωματισμού της επιλογής της υπηρεσίας, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνεται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

4. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (Α.Τ. 4)

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών για την τοποθέτηση σαβατεπιών

από ξυλεία τύπου Ρουμανίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή ΥΡΑΤ και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, πλήρως τοποθετημένα.

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν στο εργοτάξιο θα είναι πιστοποιημένα και θα προεγκρίνονται από την Τ.Υ. πριν την τοποθέτησή τους στο έργο. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το σχέδιο που συνοδεύουν την παρούσα και παρουσία του επιβλέποντα, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο χώρος θα παραδοθεί τελειωμένος και καθαρός. Οποιοσδήποτε φθορές προκληθούν στις υπόλοιπες επιφάνειες του χώρου κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	αποξήλωση δαπέδων	22.60	τεμ.	350,00	2,20	770,00
2	φορτοεκφόρτωση & μεταφορά	-	κατ' αποκ.	1,00	200,00	200,00
3	δάπεδα	73.96	m2	350,00	19,70	6.895,00
4	περιθώρια	53.50.01	m	120,00	5,60	672,00