



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393142
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 4/9/2014

Αρ. Πρωτ. 14702

14PROC002274287 2014-09-05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την περίφραξη περιβάλλοντα χώρου στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λ. Κνωσού, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης **24.600 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 14642/2-9-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΙ469Β7Γ-Κ5Ε), για τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος κωδικός 1977ΣΕ04600000, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ 554, αρ. πρωτ. 14668/3-9-2014, ΑΔΑ 7ΡΑ9469Β7Γ-Ρ58 και ΑΔΑΜ 14REQ002270500 2014-09-03.

Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή

Τεχνικές πληροφορίες : **κ. Κακουδάκης** τηλ. 2810 393115

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την **Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014** και ώρα **14:30**, στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

Ο Πρύτανης
του Π. Κ.
α.α.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη

Βασίλειος Καρδάσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια-εγκατάσταση μεταλλικών γαλβανισμένων πλαισίων περίφραξης με θύρες

Θέση: εγκαταστάσεις Π.Κ. στη Λ.Κνωσού (στα τμήματα που φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό).

Παρατήρηση: Η χάραξη του ορίου, με χρήση των συντεταγμένων του τοπογραφικού διαγράμματος, είναι υποχρέωση του προμηθευτή.

Περιγραφή περίφραξης: Κοιλοδοκοί στήριξης 60X60X3χιλ. πακτωμένοι στο έδαφος σε βάσεις μπετόν διαστάσεων 0.25X0.25X0.35μ με δομικό πλέγμα περιμετρικά. Αντηρίδες όπου απαιτούνται. Μεταλλικά πλαίσια ίδιου τύπου και διαστάσεων με τα πλαίσια της υφιστάμενης περίφραξης. Το πλάτος των πλαισίων θα έχει μικρές αυξομειώσεις ώστε η περίφραξη, με ακέραιο αριθμό πλαισίων, να ακολουθεί τις υψομετρικές μεταβολές του ορίου.

Κοιλοδοκοί στήριξης θυρών 80X80X3χιλ. πακτωμένοι στο έδαφος σε βάσεις μπετόν διαστάσεων 0.30X0.30X0.40μ με δομικό πλέγμα περιμετρικά. Δίφυλλες θύρες ίδιου τύπου και διαστάσεων (άνοιγμα 3μ) με τις θύρες της υφιστάμενης περίφραξης. Η θέση τους φαίνεται στο τοπογραφικό.

Παρατήρηση: Η υφιστάμενη περίφραξη στο βόρειο μέτωπο αποξηλώνεται και επανατοποθετούνται τα τμήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης αποξηλώνονται τα 2 στέγαστρα-θέσεις στάθμευσης δικύκλων.

Όλα τα στοιχεία της περίφραξης είναι γαλβανισμένα και οι κολλήσεις θα περαστούν με ψυχρό γαλβάνισμα.

Βόρειο μέτωπο: συνολικό μήκος περίφραξης 273μ με 2 θύρες και κόστος 15.000 € + Φ.Π.Α.- Περιλαμβάνεται η αποξήλωση της υφιστάμενης περίφραξης και η επανατοποθέτηση τμημάτων της με αποκατάσταση τυχόν φθορών καθώς και η αποξήλωση των 2 στεγαστρών.

Νότιο μέτωπο: συνολικό μήκος περίφραξης 80μ με 1 θύρα και κόστος 5.000 € + Φ.Π.Α.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται προμήθεια-τοποθέτηση, υλικά μικροϋλικά και ότι απαιτείται για την λειτουργική και αισθητική αρτιότητα της περίφραξης καθώς και η αποκατάσταση όποιας φθοράς προκληθεί από την συγκεκριμένη τοποθέτηση. Περιλαμβάνονται επίσης : κόστος ασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής θεωρείται η αποδεδειγμένη επίσκεψη στο χώρο και η γνώση των τοπικών συνθηκών.