

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

Ρέθυμνο 06/10/2014

Αριθ. πρωτ.: 16329

**Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα :Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση :Παν/πολη Ρεθύμνου
Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα
Τηλέφωνο :28310 77940
Fax :2831077935
Ταχ. Κώδικας :74100 Ρέθυμνο**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(απόφαση πρύτανη 16052/30-09-2014 ΑΔΑ: ΒΥΝ5469Β7Γ-8ΙΨ)**

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, να καταθέσετε προσφορά μέχρι και τις 14/10/2014 και ώρα 12.00 μ.μ., **για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης της αίθουσας συνελεύσεων στο κτήριο Α1 της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου**, προϋπολογισμού δαπάνης 1.800,00 €, (υπ' αριθ. 585/Πρωτ.15562/22-09-2014 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης (ΑΔΑ: ΒΧ2Ζ469Β7Γ-Λ4Κ),

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών.

Ακολουθεί πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη	
1	Αποκατάσταση σημειακών φθορών στο επίχρισμα (σοβάς) των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου. Απόξεση σαθρών επιφανειών, σπατουλάρισμα των επιφανειών και αστάρωμα των επιφανειών όπου απαιτείται. Βάψιμο εξωτερικά και εσωτερικά του συνόλου της κτιριακής εγκατάστασης με πλαστικό ακρυλικό και υψηλής αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θα προτιμηθούν οι ίδιοι τύποι χρωμάτων βαφής των υφισταμένων εξωτερικών επιφανειών ή κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπηρεσία	μ2	398,7			
2	Χρωματισμός (τρίψιμο, μίνιο, βάψιμο) των εξωτερικών σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα απόχρωσης ίδιας των υφισταμένων	τμχ	7			
3	Κατασκευή κάσας από σουηδική ξυλεία διαστάσεων 2,35*1,05m με φεγγίτη και απόχρωσης ίδια της θύρας βαμμένη πλήρης.	τμχ	2			
4	Κατασκευή κάσας από σουηδική ξυλεία διαστάσεων 2,13*1,05m απόχρωσης ίδια της θύρας βαμμένη πλήρης.	τμχ	1			
5	Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών θυρών διαστάσεων 2,35*1,05m σε απόχρωση ίδια της υφισταμένης	τμχ	4			
6	Αποξήλωση ξύλινων πινάκων ανακοινώσεων διαστάσεων 1,20*2,20, ενός προβολέα οροφής, και κλείσιμο οπής κατεστραμμένου εξαεριστήρα με γυψοσανίδα βαμμένη πλήρη .	τμχ	1			
	ΣΥΝΟΛΟ					
	ΦΠΑ 23%					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ο ανωτέρω πίνακας να κατατεθεί συμπληρωμένος

Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα ειδοποίησης της κατακύρωσης.