

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 22 ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (12 ψυκτικοί, 4 θερμικοί & 6 βιοκλιματικοί θάλαμοι)

**ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2015:**

1. Έλεγχος συμπίεστών για την ψυκτική τους ικανότητα
2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων, βαλβίδων, θερμοστατών πιεζοστατών και λοιπών εξαρτημάτων
3. Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.
4. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ρελλέ, συσφίξεις καλωδίων, ασφαλειών και άλλων ηλεκ/κών εξαρτημάτων
5. Καθαρισμός συμπυκνωτών ψυκτικών μονάδων

Αυτές οι εργασίες χρειάζεται να γίνουν δύο φορές το χρόνο: μία κατά την έναρξη της σύμβασης συντήρησης, περίπου δηλ. κατά το μήνα Απρίλιο-Μάιο και μία κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

- Επίσης, κάθε φορά που παρουσιάζεται οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τους θαλάμους, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, ο οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και να φροντίζει για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Το Κόστος των παραπάνω εργασιών θα είναι: 4000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Το **Κόστος τυχόν υλικών**, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις επισκευές, θα βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης.