

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της περιγραφής αυτής είναι ο καθορισμός των εργασιών και του είδους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση του αναγνωστηρίου στην μεσαία στάθμη των προκατασκευασμένων κτηρίων του Πανεπιστημίου στην Λ. Κνωσού.

Τα επιμέρους υλικά και οι εργασίες ενσωμάτωσής τους, πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

- α. Τη χρήση, δηλαδή την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ώστε το αποτέλεσμα να εξυπηρετεί τους χρήστες.
- β. Την αντοχή, τη διάρκεια ζωής στη χρήση των διαφόρων κατασκευών και τις απαιτήσεις συντήρησής τους.
- γ. Την αισθητική.
- δ. Την ασφάλεια.

Αντικείμενο είναι η ανακαίνιση των χρωματισμών και η τοποθέτηση γυψοσανίδων στα σημεία που έχουν φύγει υαλοστάσια, με όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του, που είναι:

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Θα γίνει ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών, σε όλο τον χώρο του αναγνωστηρίου, επιφάνεια περίπου 550 m², με διπλή στρώση χρώματος, τόσο στους τοίχους και την οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και στα τρία μεταλλικά υαλοστάσια του χώρου και τις οκτώ ξύλινες πόρτες, ποιότητας και απόχρωσης ίδιας με την υφιστάμενη, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων για απομάκρυνση των φουσκωμάτων υγρασίας (υλικά και εργασία).

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Στις τρεις πόρτες εισόδου στο βιβλιοστάσιο πάνω από τις οποίες λείπει το σταθερό υαλοστάσιο (θύρες 1 – 2 – 3 στο σχέδιο του Παραρτήματος ΙΙ), διαστάσεων 1,20 m επί 0,65 m το καθένα, καθώς και στο χώρο των δικτύων από τον οποίο έχει αφαιρεθεί ένα σταθερό παράθυρο (θέση Α στο σχέδιο του Παραρτήματος ΙΙ), διαστάσεων 2,00 m επί 1,30 m, θα τοποθετηθούν διαχωριστικά από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα με ενδιάμεση μόνωση 5 cm και θα χρωματιστεί με διπλή στρώση χρώματος, ποιότητας και απόχρωσης ίδιας με τους παρακείμενους τοίχους.

Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν στο εργοτάξιο θα είναι πιστοποιημένα και θα προεγκρίνονται από την Τ.Υ. πριν την τοποθέτησή τους στο έργο. Οι εργασίες θα γίνουν

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μετά από συνεννόηση και παρουσία επιβλέποντα, με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο χώρος θα παραδοθεί τελειωμένος και καθαρός. Οποιοσδήποτε φθορές προκληθούν στις υπόλοιπες επιφάνειες του χώρου κατά τις εργασίες, θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υλικά και εργασία : 2.000,00 € X 1,23 % = 2.460,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)