

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΚΜ1, ΚΚΜ2, ΚΚΜ4, ΚΚΜ5, ΚΚΜ3

Οι μονάδες θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent A+ ενεργειακής κλάσης και θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις :

της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1253/2014 του ECODESIGN 2018

CE- Declaration of Conformity

ISO 9001:2015 του κατασκευαστή

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία έτη

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRF ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ECODESIGN directive 2009/125/EC

CE- Declaration of Conformity

ISO 9001:2015 του κατασκευαστή

ISO 14001:2015 του κατασκευαστή

Πιστοποίηση Eurovent

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία (3) έτη

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRV ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ECODESIGN directive 2009/125/EC

CE- Declaration of Conformity

ISO 9001:2015 του κατασκευαστή

ISO 50001:2011 του κατασκευαστή

ISO 14001:2015 του κατασκευαστή

Πιστοποίηση Eurovent

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία (3) έτη

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

CE- Declaration of Conformity

ISO 9001:2015 του κατασκευαστή

ISO 14001:2015 του κατασκευαστή

Πιστοποίηση Eurovent

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία (3) έτη

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ Δ3, Δ6, Δ7 & Δ37^Α

Πιστοποίηση Eurovent

Πιστοποίηση σύμφωνα με EN 14511

ISO 9001:2015 του κατασκευαστή

ISO 14001:2015 του κατασκευαστή

CE- Declaration of Conformity

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία (3) έτη

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS (για το κτήριο της Βιβλιοθήκης)

- Οι ελεγκτές DDC θα πρέπει να διαθέτουν την πιστοποίηση BACnet PICS.
- Ο κατασκευαστής των ελεγκτών DDC θα διαθέτει ISO 9001:2015.
- Οι ελεγκτές DDC θα διαθέτουν **CE- Declaration of Conformity**.

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας : Τουλάχιστον τρία (3) έτη

Επιπλέον Πιστοποιητικά

Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει **επί ποινής αποκλεισμού** τα κάτωθι επιπλέον έγγραφα - πιστοποιητικά:

- Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο (Εμπορικό ή Τεχνικό), με απαραίτητη προϋπόθεση, στην περίπτωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αναγραφή των ΚΑΔ των ειδών και εργασιών που είναι ζητούμενα στην παρούσα και στην περίπτωση του Τεχνικού, πτυχίο ΜΕΕΠ για Η/Μ έργα.
- πιστοποίηση Κατηγορίας Ι (προσκόμιση άδειας και γνήσιου ή επικυρωμένου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, από τον κατά το νόμο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σύμφωνα με το Π.Δ. 1/08-01-2013 το Νόμο 3982/2011, της Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κοινής Απόφασης (οι κάθε είδους ψυκτικές εργασίες όπως κατασκευή-εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, επιτήρησης λειτουργίας κλπ. σε οποιαδήποτε εφαρμογή εγκαταστάσεων ψύξης ή κλιματισμού, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό προσωπικό που κατέχει κατάλληλες επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερθέντων Π.Δ. και νόμου) και την ΕΚ 2067/2015, δική του ή συνεργαζόμενου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Αδειούχου Εργοδηγού ψυκτικού (μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις αμοιβαίας συνεργασίας τους).
- ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 ή νεότερο για ηλεκτρολογικές εργασίες ή αν δε διαθέτει ο ίδιος ο ανάδοχος, θα δηλώνει ότι αναθέτει την εγκατάσταση σε εγκαταστάτη (με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ορισμού του και επιπλέον με υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον εγκαταστάτη) ο οποίος θα διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2008 ή νεώτερο για ηλεκτρολογικές εργασίες (επί ποινή αποκλεισμού). Επισημαίνεται ότι αποδεκτό γίνεται και ισχύον πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας τεχνικών έργων ISO 9001/2008, του υποψηφίου Αναδόχου, αν από τα ΜΕΕΠ - ΜΕΚ του φαίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης Η/Μ εργασιών.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο και τους όρους της εγγύησης των προσφερομένων μηχανημάτων, που θα καλύπτονται από τρία (3) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον, δυνατότητα παροχής

ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και κατά το χρόνο εγγύησης (3 έτη) θα παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο :

- a. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης
- b. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
- c. Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης που θα πρέπει να είναι: εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης,
- d. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα αναφέρεται :

α) ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της

β) ότι θα βεβαιώνεται η νομιμότητα και η καταλληλότητα του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού του και την ύπαρξη καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και εργαλείων και φέρει αμέριστα την ευθύνη για τυχόν ατύχημα του προσωπικού του ή οποιουδήποτε μέλους της Πανεπιστημιακής κοινότητας εμπλέκεται με την προμήθεια εγκατάσταση

γ) τα είδη είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής δε φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, δε φέρουν ελαττώματα, είναι έτοιμα προς χρήση και ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές-φύλλο συμμόρφωσης,

δ) για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, θα τηρηθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384,

ε) θα βεβαιώνεται ότι τα προς προμήθεια υλικά θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένα,

- αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και ποινικό μητρώο, η ισχύς των οποίων πρέπει να καλύπτει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος ή εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπός του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ο οποίος να είναι ΠΕ Μηχανικός ή ΤΕ Μηχανικός ή Εργοδηγός, έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών της προμήθειας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους, θα μπορούν να λάβουν γνώση των συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς (τηλ. Επικοινωνίας 2831077721, 2831077747).
- Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» με την προτεινόμενη ισοδύναμη τεχνική λύση (περιγραφή μηχανημάτων με ακριβή τύπο, εταιρεία, κατασκευαστή και χώρα προέλευσης, που θα χρησιμοποιηθούν ακριβώς), συμπληρωμένα τα φύλλα συμμόρφωσης, τα τεχνικά έντυπα προσδιορισμού των ειδών όπως ζητούνται και τα πιστοποιητικά, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητα διαπιστευμένους οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού (επί ποινή αποκλεισμού). **Στην περίπτωση που τα είδη δεν περιγράφονται ακριβώς η προσφορά θα κρίνεται αόριστη και θα απορρίπτεται.**

- Εγγυήσεις

Α) Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Β) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Μετά την κατακύρωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 72).

Γ) Απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και πριν την λήξη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των **60.000,00€** και η διάρκειά της σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της (Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 2).

- Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει εις διπλούν και επί ποινής απόρριψης συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΟΜΑΔΑ Α

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ.	ΚΟΣΤΟΣ
	Μηχανήματα κτηρίου Βιβλιοθήκης			
1	Αντικατάσταση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας ΚΚΜ1, με κλιματιστική μονάδα παροχής αέρα 18.600 m ³ /h με μονωμένο κέλυφος διπλών τοιχωμάτων, στοιχείο απευθείας εκτόνωσης με R410a, τμήμα φίλτρων, τμήμα ανεμιστήρων plug fans με κινητήρες τεχνολογίας ec, εναλλάκτη θερμότητας περιστροφικού τύπου με ανάκτηση θερμότητας >80% και δυνατότητα freecooling. Η μονάδα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα μονωθεί στην διέλευση του από εξωτερικούς χώρους και με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.	1		
2	Εξωτερική μονάδα VRF για σύνδεση με την κλιματιστική ΚΚΜ1, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 111,5 KW και θερμικής απόδοσης 125 KW, με το στοιχείο σύνδεσης του στοιχείου απευθείας εκτόνωσης της ΚΚΜ1, τοποθετημένη σε ειδική βάση στο δώμα του κτιρίου και συνδεδεμένη με την ΚΚΜ1 και το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος	1		
3	Αντικατάσταση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας ΚΚΜ2, με κλιματιστική μονάδα παροχής αέρα 12.250 m ³ /h με μονωμένο κέλυφος διπλών τοιχωμάτων, στοιχείο απευθείας εκτόνωσης με R410a, τμήμα φίλτρων, τμήμα ανεμιστήρων plug fans με κινητήρες τεχνολογίας ec, εναλλακτη θερμότητας περιστροφικού τύπου με ανάκτηση θερμότητας >80% και δυνατότητα freecooling. Η μονάδα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα μονωθεί στην διέλευση του από εξωτερικούς χώρους και με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.	1		
4	Εξωτερική μονάδα VRF για σύνδεση με την κλιματιστική ΚΚΜ2, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 78 KW και θερμικής απόδοσης 87,5 KW, με το στοιχείο σύνδεσης του στοιχείου απευθείας εκτόνωσης της ΚΚΜ2, τοποθετημένη σε ειδική βάση στο δώμα του κτιρίου και συνδεδεμένη με την ΚΚΜ2 και το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος	1		
5	Αντικατάσταση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας ΚΚΜ5, με κλιματιστική μονάδα παροχής αέρα 18.500 m ³ /h με μονωμένο κέλυφος διπλών τοιχωμάτων, στοιχείο απείθειας εκτόνωσης με R410a, τμήμα φίλτρων, τμήμα ανεμιστήρων plug fans με κινητήρα τεχνολογίας ec, εναλλάκτη θερμότητας περιστροφικού τύπου με ανάκτηση θερμότητας >80%, δυνατότητα freecooling. Η μονάδα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα μονωθεί στην διέλευση του από εξωτερικούς χώρους και με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος και θα τροποποιηθεί το δίκτυο απαγωγής το οποίο θα τοποθετηθεί εσωτερικά του κτιρίου.	1		
6	Εξωτερική μονάδα VRF για σύνδεση με την κλιματιστική ΚΚΜ5, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 111,5 KW και θερμικής απόδοσης 125 KW, με το στοιχείο σύνδεσης του στοιχείου απείθειας εκτόνωσης της ΚΚΜ5, τοποθετημένη σε ειδική βάση στο δώμα του κτιρίου και συνδεδεμένη με την ΚΚΜ5 και το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος	1		

7	Αντικατάσταση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας KKM4 παροχής αέρα 18.200 m ³ /h με μονωμένο κέλυφος διπλών τοιχωμάτων, στοιχείο απευθείας εκτόνωσης με R410a, τμήμα φίλτρων, τμήμα ανεμιστήρων plug fans με κινητήρες τεχνολογίας ec, εναλλακτη θερμότητας περιστροφικού τύπου με ανάκτηση θερμότητας >80% και δυνατότητα freecooling. Η μονάδα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα μονωθεί στην διέλευση του από εξωτερικούς χώρους και με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.	1		
8	Εξωτερική μονάδα VRF για σύνδεση με την κλιματιστική KKM4, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 111,5 KW και θερμικής απόδοσης 125 KW, με το στοιχείο σύνδεσης του στοιχείου απευθείας εκτόνωσης της KKM4, τοποθετημένη σε ειδική βάση σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και συνδεδεμένη με την KKM4 και το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος	1		
9	Αντλία θερμότητας τύπου PACKAGED για την κάλυψη των απαιτήσεων του μουσείου, παροχής 5500m ³ /h, ψυκτικής απόδοσης 32KW και θερμικής 33 KW τοποθετημένη στο δώμα του κτιρίου σε ειδική βάση. Η μονάδα θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών με αντικραδασμικούς συνδέσμους, καθώς και με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.	1		
10	Αντικατάσταση υφιστάμενης εγκατάστασης funcoils του χώρου των κλειστών συλλογών με σύστημα VRV με εξωτερική μονάδα ψυκτικής/θερμικής απόδοσης 33,5/37,5 KW και εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου, με τις απαιτούμενες σωληνώσεις ψυκτικού υγρού, τα καλώδια επικοινωνίας, τους διακλαδωτήρες, και τα χειριστήρια των μονάδων. Η μονάδα θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου πάνω σε ειδική βάση και θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένη σε λειτουργία.	1		
11	Αντικατάσταση υφιστάμενης εγκατάστασης funcoils του χώρου των γραφείων, με σύστημα VRV με εξωτερική μονάδα ψυκτικής/θερμικής απόδοσης 40,0/45,0 KW και εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου, με τις απαιτούμενες σωληνώσεις ψυκτικού υγρού, τους διακλαδωτήρες, τα καλώδια επικοινωνίας, την ηλεκτρική παροχή των μονάδων και τα χειριστήρια. Αποξήλωση της εγκατάστασης των Η μονάδα θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου πάνω σε ειδική βάση και θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστημένη σε λειτουργία.	1		
12	Προμήθεια και Εγκατάσταση 115 διαφραγμάτων στομίων με ηλεκτροκινητήρα, με αντιπεριστρεφόμενα πτερύγια για την ρύθμιση της παροχής αέρα.	1		
ΔΑΠΑΝΗ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

Ο Προσφέρων

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΟΜΑΔΑ Β

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ.	ΚΟΣΤΟΣ
	Μηχανήματα Αμφιθεάτρων			
1	Αντικατάσταση δυο μονάδων Rooftop και τμήματος ανεμιστήρων Αμφιθέατρου Δ3 με δυο μονάδες τύπου Packaged παροχής αέρα 11.500m ³ /h έκαστη με ψυκτική απόδοση 64KW στους 35 C αέρα περιβάλλοντος και 65 KW απόδοση στη θέρμανση για 7 C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα απόρριψης αέρα και λήψης νωπού με έλεγχο της ποιότητας αέρα μέσω αισθητηρίου. Για την εγκατάσταση της μονάδας απαιτείται η αποξήλωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, η τροποποίηση της βάσης στήριξης της μονάδας αν απαιτείται, η σύνδεση με τους υφιστάμενους αεραγωγούς με αντικραδασμικούς συνδέσμους, η σύνδεση με την ηλεκτρική εγκατάσταση και το χειριστήριο των μονάδων.	1		
2	Αντικατάσταση τριών μονάδων Rooftop και τμήματος ανεμιστήρων των Αμφιθεάτρων Δ3-7Α, Δ6 ΚΑΙ Δ7 με 3 μονάδες τύπου Packaged παροχής αέρα 11.500m ³ /h έκαστη με ψυκτικής απόδοσης 64KW στους 35 C αέρα περιβάλλοντος και 65 KW απόδοση στη θέρμανση για 7 C θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μονάδα θα έχει την δυνατότητα απόρριψης αέρα και λήψης νωπού με έλεγχο της ποιότητας αέρα μέσω αισθητηρίου. Για την εγκατάσταση της μονάδας απαιτείται η αποξήλωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, η τροποποίηση της βάσης στήριξης της μονάδας αν απαιτείται, η σύνδεση με τους υφισταμένους αεραγωγούς με αντικραδασμικούς συνδέσμους, η σύνδεση με την ηλεκτρική εγκατάσταση και το χειριστήριο των μοναδων.	1		
ΔΑΠΑΝΗ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

Ο Προσφέρων

ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΟΜΑΔΑ Γ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ.	ΚΟΣΤΟΣ
1	Προμήθεια και Εγκαταστήσει συστήματος BMS έλεγχου λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού	1		
ΔΑΠΑΝΗ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

Ο Προσφέρων