

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	1	m3	10,00	6,00	60,00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Ν10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	m3.k m	750,00	0,20	150,00	
3	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Ν120.11	ΟΙΚ 2172	3	m3	10,00	20,00	200,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν122.23	ΟΙΚ 2252	4	m2	200,00	10,00	2.000,00	
5	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαίρεσεων	ΝΑΟΙΚ Ν120.40	ΟΙΚ 2177	5	m3x1 0m	100,00	2,00	200,00	
6	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	6	m2	58,00	5,60	324,80	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								2.934,80	2.934,80
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	7	m2	200,00	5,60	1.120,00	
2	Επενδύσεις πρόσωσης ικρίωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	8	m2	200,00	0,65	130,00	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	9	kg	170,00	3,10	527,00	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	10	kg	290,00	2,80	812,00	
5	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	ΝΑΟΙΚ Ν171.02	ΟΙΚ 7102	11	m2	200,00	27,00	5.400,00	
6	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα τής γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	12	m2	155,00	12,40	1.922,00	
7	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	13	m2	196,00	15,50	3.038,00	
8	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	14	m2	58,00	22,50	1.305,00	
9	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 78.40	ΟΙΚ 7809	15	m2	58,00	7,90	458,20	
10	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ Ν179.02	ΟΙΚ 7902	16	m2	40,00	3,50	140,00	
11	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμιγμένα ελαστικά τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Ν179.08.01	ΟΙΚ 7903	17	m2	35,00	30,00	1.050,00	
12	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμιγμένα ελαστικά τσιμεντοειδή υλικά, κατάλληλα για χρήση σε δεξαμενές πόσιμου νερού	ΝΑΟΙΚ Ν179.08.02	ΟΙΚ 7903	18	m2	120,00	20,00	2.400,00	
Σε μεταφορά								18.302,20	2.934,80

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	18.302,20	2.934,80
13	Μεμβράνη SBS ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.03.01	ΟΙΚ 7912	19	m2	30,00	25,00	750,00	
14	Φράγμα υδρατμών από συνθετικά υλικά	ΝΑΟΙΚ Ν179.16.01.01	ΟΙΚ 7914	20	m2	155,00	20,00	3.100,00	
15	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ Ν179.47	ΟΙΚ 7934	21	m2	155,00	20,00	3.100,00	
	Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							25.252,20	25.252,20
	Άθροισμα								28.187,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	5.073,66
	Άθροισμα								33.260,66
	Απρόβλεπτα							15,00%	4.989,10
	Άθροισμα								38.249,76
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								1.500,00
	Άθροισμα								39.749,76
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								270,00
	Άθροισμα								40.019,76
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								302,80
	Άθροισμα								40.322,56
	ΦΠΑ							24,00%	9.677,41
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								49.999,97
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001								50.000,00

Οι μελετητές

Μαρία Κελαράκη
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Κ.

Παναγιώτης Κακουδάκης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός