



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393142
Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 7/5/2014
Αρ. Πρωτ. 9182

14PROC002030757 2014-05-07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην αποκατάσταση λειτουργίας των εφεδρικών αντλιών πυρόσβεσης στα κτήρια των Τμημάτων Χημείας - Φυσικής - Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης 5.600 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σχετική απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 9164/6-5-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΙ469Β7Γ-Κ5Ξ), για τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος έτους 2014 κωδικός 0887, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ 7210, αρ. πρωτ. 8172/10-4-2014, ΑΔΑ ΒΙΦΦ469Β7Γ-82Φ και ΑΔΑΜ 14REQ002030237 2014-05-07.

Επισυνάπτεται τεχνική περιγραφή

Τεχνικές πληροφορίες : κος Καρουζάκης τηλ. 2810 393102

Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών - Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393142 (κα. Μαριού).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου(κτίριο Διοίκησης).

**Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης**

Γ. Τζιρίτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την αποκατάσταση λειτουργικότητας των εφεδρικών αντλιών πυρόσβεσης στα κτίρια της Χημείας και των Φυσικού - Βιολογικού.

Για να μπορέσουν να καταστούν λειτουργικά τα εφεδρικά μέσα πυρόσβεσης, δηλαδή αυτά των εφεδρικών αντλιών πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνηση, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων υλικών, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α. Για το κτίριο της Χημείας

1. Καπναγωγού καυσαερίων Πετρελαιοκινητήρα, πυροσβεστικού συγκροτήματος, από Ανοξείδωτο σωλήνα ευθείας ραφής πάχους 0,5 mm διαμέτρου **Φ80 mm** μονωμένος με πετροβάμβακα πάχους 2,5 cm, και εξωτερική προστασία με ανοξείδωτο σωλήνα πάχους 0,5 mm συνολικού μήκους περίπου 15 m.
2. Ενός (1) σιγαστήρα(σιλανσιέ) Π/Κ, ονομαστικής ισχύος 40 HP.
3. Ενός (1) φορτιστή συσσωρευτών ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12-14V DC.
4. Ενός (1) συσσωρευτή χωρητικότητας 200 Ah, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12V DC.
5. Σπιράλ εύκαμπτο καπναγωγών, διαμέτρου Φ50 mm.
6. Ειδικά τεμάχια γωνίες, ταύ, κ.λ.π.
7. Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου περίπου Φ 2 ½" και τέλος
8. Στεγάνωση οπών με ειδικό στεγανωτικό υλικό αντοχής μέχρι και 800 °C

Β. Για το κτίριο του Φυσικού - Βιολογικού

1. Καπναγωγού καυσαερίων Πετρελαιοκινητήρα, πυροσβεστικού συγκροτήματος, από Ανοξείδωτο σωλήνα ευθείας ραφής πάχους 0,5 mm διαμέτρου **Φ100 mm** μονωμένος με πετροβάμβακα πάχους 2,5 cm, και εξωτερική προστασία με ανοξείδωτο σωλήνα πάχους 0,5 mm, συνολικού μήκους περίπου 45 m.
2. Σπιράλ εύκαμπτο καπναγωγών, διαμέτρου Φ50 mm.
3. Ειδικά τεμάχια γωνίες, ταύ, κ.λ.π.
4. Ενός (1) Ανεμιστήρα απαγωγής καυσαερίων αντοχής για λειτουργία μέχρι και 800 °C.
5. Ενός (1) φορτιστή συσσωρευτών ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12-14V DC.
6. Ενός (1) συσσωρευτή χωρητικότητας 200Ah, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12V DC.
7. Ενός (1) μετατροπέα τάσης DC σε AC τύπου INVERTER από 12V DC σε 230V AC ισχύος 400 watt με προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από χαμηλή τάση εισόδου, προστασία από υπέρταση και υπερθέρμανση.
8. Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm², συνολικού μήκους περίπου 45 m.
9. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος διαμέτρου Φ20 mm, συνολικού μήκους περίπου 45 m.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ζημία που θα προκαλέσει σε πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διάρκεια των εργασιών ή εξαιτίας πλημμελούς εκτέλεσής των.

Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

Στον χώρο των αντλιοστασίων δεν θα πρέπει να παραμένουν καθόλου καυσαέρια.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο, έμπειρο και έμπιστο προσωπικό.

Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Να επισκευάσει τα στοιχεία στα οποία θα προκαλέσει βλάβες και να απομακρύνει τα απορρίμματα.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τις εργάσιμες για την υπηρεσία ημέρες και από την 08:00 ώρα έως την 15:00, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συνεννόηση με τα μέλη της επιτροπής βεβαίωσης εκτέλεσης των εργασιών.

Δεν πραγματοποιείται πληρωμή για υλικά που δεν τοποθετήθηκαν ή για εργασίες που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελέστηκαν.

Μετά το πέρας των εργασιών, τα εφεδρικά μέσα πυρόσβεσης, δηλαδή αυτά των εφεδρικών αντλιών πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνηση, θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία μετά από τις απαραίτητες δοκιμές.